

**Maitre d'ouvrage : Commune de CADEROUSSE**



**DCE-DPGF**

Mars 2017

Isabelle Delrieux-johnen  
Architecte DPLG  
1 Imp St michel 8460 Caderousse

BET sous-traitant  
INGEBOIS STRUCTURE  
59500 Douai

**STRUCTURE PORTEUSE DE LA TRIBUNES DU STADE  
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT**

| Repère        | Désignation  | Quantité | Unité          | Prix Unitaire | Prix   | Sous-totaux |
|---------------|--|----------|----------------|---------------|--------|-------------|
|               |  | Q        | U              | PU            | Q x PU |             |
|               |  |          |                |               |        | € I.L.T.    |
| <b>1.3.1.</b> | <b>ETAIEMENT et MISE EN SECURITE</b>   |          |                |               |        | - €         |
| 1.3.1.1.      | Etaiements portiques de rive   | 2,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.1.2.      | Etaiements portiques files centrales   | 2,00     | u              |               | -      | €           |
| <b>1.3.2.</b> | <b>DEPOSE COUVERTURE &amp; BARDAGE</b>   |          |                |               |        | - €         |
| 1.3.2.1       | Dépose et évacuation en décharge de la couvitrine en rive de toiture   | 15,00    | ml             |               | -      | €           |
| 1.3.2.2       | Dépose et évacuation en décharge de la couverture bac acier nervuré sur travée extérieures                     | 81,20    | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.2.3.      | Dépose et évacuation en décharge du bardage métallique sur bandeau haut de versant                             | 11,50    | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| <b>1.3.3.</b> | <b>REPRISE et RENFORCEMENT CHARPENTE</b>   |          |                |               |        | - €         |
| 1.3.3.1       | Suppression assemblage des pannes sur portiques LC de rive   | 8,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.2       | Suppression assemblage des contreventements de toiture sur portiques LC de rive                                | 8,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.3       | Démontage et évacuation en décharge des arbalétriers de rive   | 1,10     | m <sup>3</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.3.4.      | Démontage et évacuation en décharge des poteaux LC situés sur files de rive                                    | 0,60     | m <sup>3</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.3.5       | Démontage ferrure assemblage en tête de poteau béton   | 4,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.6       | Démontage ferrure assemblage pied de poteau bois   | 4,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.7.      | Préparation support de l'assemblage en pied de poteau bois et mise en place ferrure neuve                      | 4,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.8       | Préparation support de l'assemblage en tête de poteau béton et mise en place ferrure neuve                     | 4,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.9.      | Fourniture, taille et mise en œuvre de poteaux LC neufs identiques à l'existant sur files de rive              | 0,65     | m <sup>3</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.3.10.     | Fourniture, taille et mise en œuvre d'arbalétriers LC neufs identiques à l'existant sur files de rive          | 1,40     | m <sup>3</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.3.11.     | Fourniture, taille et mise en œuvre d'une panne LC neuve en remplacement de la panne dégradée sur pignon ouest | 0,20     | m <sup>3</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.3.12.     | Reprise de l'assemblage des pannes existantes sur les arbalétriers LC  | 8,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.13.     | Reprise de l'assemblage des contreventements existants sur les arbalétriers LC                                 | 8,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.14.     | Renfort des pannes de la travée centrale   | 3,00     | u              |               | -      | €           |
| 1.3.3.15.     | Renfort about bas de versant des arbalétriers centraux   | 2,00     | u              |               | -      | €           |
| <b>1.3.4.</b> | <b>POSE COUVERTURE NEUVE</b>   |          |                |               |        | - €         |
| 1.3.4.1.      | Fourniture et pose d'une couverture bac acier neuve, type Ondatherm T30  | 81,20    | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.4.2.      | Sujétion de raccord avec couverture travée centrale  | 15,00    | ml             |               | -      | €           |
| 1.3.4.3.      | Fourniture et pose d'une couvitrine périphérique neuve   | 54,00    | ml             |               | -      | €           |
| <b>1.3.5.</b> | <b>TRAITEMENT DES BOIS et FINITION</b>   |          |                |               |        | - €         |
| 1.3.5.1.      | Sondage, bûchage de l'ensemble des bois et rapport de sondage  | 149,40   | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.5.2.      | Ponçage de l'ensemble des bois   | 149,40   | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.5.3.      | Traitement de l'ensemble des bois  | 149,40   | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.5.4.      | Finition de type lasure, coloris dito bois existants   | 149,40   | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| <b>1.3.6.</b> | <b>BARDAGE METALLIQUE</b>  |          |                |               |        | - €         |
| 1.3.6.1.      | Bardage métallique sur poutres de rive, compris tasseaulage de ventilation                                     | 9,50     | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.6.2.      | Bardage métallique sur bandeau haut de versant, compris tasseaulage de ventilation                             | 11,50    | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |
| 1.3.6.3.      | Bardage métallique sur poteaux bois LC de rive, compris tasseaulage de ventilation                             | 2,40     | m <sup>2</sup> |               | -      | €           |

|               |  |          |                                |     |
|---------------|--|----------|--------------------------------|-----|
| <b>1.3.7.</b> | <b>Option n°1 : réfection complète de la couverture</b>  |          |                                | - € |
|               | Réfection complète de la couverture                      | 59,50 m² | - €                            |     |
| <b>1.3.8.</b> | <b>Option n°2 : réfection du chéneau bas de pente</b>    |          |                                | - € |
|               | Réfection du chéneau bas de pente                        | 20,00 ml | - €                            |     |
| <b>1.3.7.</b> | <b>POSTES DIVERS</b>                                     |          |                                | - € |
| 1.3.7.1.      | Tous éléments nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage | 1,00 u   | - €                            |     |
| <b>1.3.8.</b> | <b>POSTES GENERAUX</b>                                   |          |                                | - € |
| 1.3.8.1.      | Installation de chantier                                 | 1,00 u   | repris dans les prix ci-dessus |     |
| 1.3.8.2.      | Hygiène, sécurité, protection                            | 1,00 u   | repris dans les prix ci-dessus |     |
| 1.3.8.3.      | Nettoyage  | 1,00 u   | repris dans les prix ci-dessus |     |
| 1.3.8.4.      | Echafaudages   | 1,00 u   | repris dans les prix ci-dessus |     |
| 1.3.8.5.      | Moyens de levage et de manutention                       | 1,00 u   | repris dans les prix ci-dessus |     |
| 1.3.8.6.      | Etudes d'exécution (note de calcul et plans PAC)         | 1,00 u   | - €                            |     |
|               |  |          | <b>TOTAL en € H.T.</b>         | - € |
|               |  |          | <b>T.V.A. 20% en €</b>         | - € |
|               |  |          | <b>TOTAL en € T.T.C.</b>       | - € |